

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Budynek wielofunkcyjny
 Rodzaj robót: Pokrycie dachu
 Lokalizacja: ul. Bernardyńska 2
 64-000 Kościan

Zamawiający: URZĄD MIASTA KOŚCIANA
 Al. Kosciuszki 22
 64-000 Kościan

PRZEDMIAR

Strona 1

07-09-2020

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Dach					
1	10	KNR	403-11-40-05-00	Demontaż przewodów uziemiających z pręta na dachu płaskim	metr	125,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			11,4*3+90,8		125,000
1	20	KNR	403-11-38-03-00	Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z papy na betonie	szt	100,000
1	30	KNR	401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	9,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			20*0,45		9,000
1	40	KNR	401-05-19-06-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m ²	922,300
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			922,30		922,300
1	50	KNR	401-05-19-07-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych x2	m ²	922,300
1	60	KNR	401-01-08-11-00	Wywóz papy samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	27,669
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			922,3*0,03		27,669
1	70	KNR	401-01-08-12-00	Wywóz papy samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	27,669
1	80		000-00-00-01-00+	Oplata za wysypisko - utylizacja papy	m ³	27,669
1	90	KNR	202-05-34-02-00	Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100 m ² papą zgrzewalną podkładową 3,0 mm	m ²	922,300
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			922,30		922,300
1	100	KNR	202-05-34-02-00	Pokrycie dachu o powierzchni ponad 100 m ² papą zgrzewalną nawierzchniową 5,2 mm	m ²	922,300
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			922,30		922,300
1	110	KNR	202-05-29-03-60	Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - włączów dachowych i kanałów wentylacyjnych	metr	10,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			0,6*4+0,8*4+1,2*4		10,400
1	120	KNR	202-05-21-02-00	Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy OC grub 0,5 mm w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy	m ²	9,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			20*0,45		9,000
1	130	KNR	202-05-15-05-00	Obróbki blachą ocynkowaną wylazów w dachach i kanałów wentylacyjnych krytych papą	szt	3,000
1	140	KNR	508-06-04-03-01	Montaż zwodów poziomych FeZn ø 8 dach płaski pokryty papą na betonie	metr	125,000