

## KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45410000-4 Tynkowanie  
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45431100-8 Kładzenie terakoty  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45442100-8 Roboty malarskie  
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

Budowa: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie  
Obiekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W KTÓRYM ZOSTAŁO  
ZAMONTOWANE URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE INSTALACJĘ  
HYDRANTOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  
Rodzaj robót: Roboty remontowe  
Lokalizacja: Kościan, ul. Mickiewicza 12

Inwestor: .....

### Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
poziom cen materiałów. ....  
poziom cen sprzętu. ....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko. ....  
doplata / opust od całości. .... %  
podatek VAT. .... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

CPV: 45410000-4 Tynkowanie  
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45431100-8 Kładzenie terakoty  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45442100-8 Roboty malarskie  
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

Budowa: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie  
Obiekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W KTÓRYM ZOSTAŁO  
ZAMONTOWANE URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE INSTALACJĘ  
HYDRANTOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Rodzaj robót: Roboty remontowe  
Lokalizacja: Kościan, ul. Mickiewicza 12

Inwestor: .....

poziom cen robót.....  
poziom cen robocizny.....  
stawka robocizny kalkulacyjnej.....  
poziom cen materiałów.....  
poziom cen sprzętu.....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....  
zysk od R+S+Ko.....  
dopłata / opust od całości..... %  
podatek VAT..... %

KOSZTORYS

Strona 1

22-06-2020

SYKAL								
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
1	POMIESZCZENIE POMP	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓLEM		.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓLEM NETTO							.....	.....
Podatek VAT							.....	.....
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT .....							.....	.....

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45410000-4 Tynkowanie  
 45421131-1 Instalowanie drzwi  
 45431100-8 Kładzenie terakoty  
 45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
 45442100-8 Roboty malarskie  
 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

Budowa: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie  
 Obiekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W KTÓRYM ZOSTAŁO  
 ZAMONTOWANE URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE INSTALACJĘ  
 HYDRANTOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Rodzaj robót: Roboty remontowe  
 Lokalizacja: Kościan, ul. Mickiewicza 12

Inwestor: .....

PRZEDMIAR

Strona 1

22-06-2020

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILÓŚĆ
1			POMIESZCZENIE POMP		
1	10	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	43,693
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,91+4,3)*3,03*2		43,693
1	20	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	12,513
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,91*4,3		12,513
1	30	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	1,000
1	40	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	1,000
1	50	KNR 401-04-31-02-00	Rozebranie schodów (biegów) drewnianych	m <sup>2</sup>	2,645
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,3*1,15		2,645
1	60	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	1,811
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 43,693*0,03+12,51*0,04		1,811
1	70	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1,811
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,811		1,811
1	80	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m <sup>3</sup>	1,811
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,811		1,811
1	90	000-00-00-01-00+	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>	1,811
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,811		1,811
1	100	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,513
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,91*4,3		12,513
1	110	KNR C003-04-04-03-00	Odgrzybianie ścian do 5m jednokrotne	m <sup>2</sup>	14,420
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,91+4,3)*2*1,0		14,420
1	120	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	43,693
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,91+4,3)*2*3,03		43,693
1	130	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m <sup>2</sup>	43,693

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 43,693		43,693
1	140	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa na sufitach	m <sup>2</sup>	12,513	12,513
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 12,513		12,513
1	150	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	56,206	56,206
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 43,693+12,513		56,206
1	160	KNR 401-12-12-23-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	metr	2,400	2,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,6*4		2,400
1	170	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur stalowych ø do 50	metr	6,000	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3,0*2		6,000
1	180	KNR 401-02-11-01-00	Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na podłogach	m <sup>2</sup>	12,513	12,513
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 12,513		12,513
1	190	KNR C003-05-01-05-00	Warstwa kontaktowa na posadzkach	m <sup>2</sup>	12,513	12,513
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 12,513		12,513
1	200	KNR 202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m <sup>2</sup>	12,513	12,513
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 12,513		12,513
1	210	KNR 202-28-03-05-00	Licowanie ścian płytkami GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m <sup>2</sup>	13,070	13,070
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,91+4,3)*1,0*2-(0,9*1,0+0,45*1,0)		13,070
1	220	KNR 202-12-14-03-00	Schody stalowe o nachyleniu 45 stopni ze spocznikiem	szt	1,000	1,000
1	230	KNR 202-12-14-05-01	Poręcze do schodów stalowych (m)	metr	2,400	2,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*2		2,400
1	240	KNR 401-03-20-02-00	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,800	1,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0		1,800
1	250	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m <sup>2</sup> konfekcjonowane	m <sup>2</sup>	1,800	1,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0		1,800
1	260	KNR 202-12-03-01-01	Drzwi stalowe pełne do 2 m <sup>2</sup> wejściowe zewnętrzne antywłamaniowe	m <sup>2</sup>	2,000	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2,0		2,000
1	270	KNR 401-01-02-02-00	Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 1,5 m kategoria gruntu 3	m <sup>3</sup>	1,620	1,620
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2*0,6*0,6+1,0*0,6*1,5		1,620
1	280	KNR 215-02-28-03-00	Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110	metr	2,000	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
1	290	KNR 215-22-02-01-00	Wpust podłogowy z PCW ø 100	szt	1,000	1,000
1	300	KNR 215-02-08-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	1,000	1,000
1	310	KNR 228-04-08-01-00	Studzienka ø 425 głębokości 2 m	szt	1,000	1,000
1	320	KNR 401-01-05-02-00	Zasypanie wykopów z ubiciem w gruncie kategorii 3	m <sup>3</sup>	1,440	1,440
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4*0,6*0,6		1,440
1	330	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z piwnic budynku ziemi	m <sup>3</sup>	0,900	0,900
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1*0,6*1,5		0,900
1	340	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m <sup>3</sup>	1,440	1,440

---

---

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	350	KNR 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami za następne 10 km	m <sup>3</sup>	1,440
1	360	000-00-00-01-00+	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>	1,440

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

CPV: 45410000-4 Tynkowanie  
 45421131-1 Instalowanie drzwi  
 45431100-8 Kładzenie terakoty  
 45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
 45442100-8 Roboty malarskie  
 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

Budowa: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie  
 Obiekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W KTÓRYM ZOSTAŁO  
 ZAMONTOWANE URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE INSTALACJĘ  
 HYDRANTOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Rodzaj robót: Roboty remontowe  
 Lokalizacja: Kościan, ul. Mickiewicza 12

Inwestor: .....

KOSZTORYS

Strona 1

22-06-2020

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		POMIESZCZENIE POMP				
1	10	KNR 401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	43,693	.....	.....
1	20	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	12,513	.....	.....
1	30	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	1,000	.....	.....
1	40	KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	1,000	.....	.....
1	50	KNR 401-04-31-02-00 Rozebranie schodów (biegów) drewnianych	m <sup>2</sup>	2,645	.....	.....
1	60	KNR 401-01-06-05-00 Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	1,811	.....	.....
1	70	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1,811	.....	.....
1	80	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m <sup>3</sup>	1,811	.....	.....
1	90	000-00-00-01-00+ Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>	1,811	.....	.....
1	100	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,513	.....	.....
1	110	KNR C003-04-04-03-00 Odgrzybianie ścian do 5m jednokrotne	m <sup>2</sup>	14,420	.....	.....
1	120	KNR 401-07-11-03-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	43,693	.....	.....
1	130	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m <sup>2</sup>	43,693	.....	.....
1	140	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa na sufitach	m <sup>2</sup>	12,513	.....	.....
1	150	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	56,206	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	160	KNR 401-12-12-23-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	metr	2,400	.....	.....
1	170	KNR 401-12-12-28-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur stalowych $\phi$ do 50	metr	6,000	.....	.....
1	180	KNR 401-02-11-01-00 Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na podłogach	m <sup>2</sup>	12,513	.....	.....
1	190	KNR C003-05-01-05-00 Warstwa kontaktowa na posadzkach	m <sup>2</sup>	12,513	.....	.....
1	200	KNR 202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m <sup>2</sup>	12,513	.....	.....
1	210	KNR 202-28-03-05-00 Licowanie ścian płytkami GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m <sup>2</sup>	13,070	.....	.....
1	220	KNR 202-12-14-03-00 Schody stalowe o nachyleniu 45 stopni ze spocznikiem	szt	1,000	.....	.....
1	230	KNR 202-12-14-05-01 Poręcze do schodów stalowych (m)	metr	2,400	.....	.....
1	240	KNR 401-03-20-02-00 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,800	.....	.....
1	250	KNR 202-10-17-02-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m <sup>2</sup> konfekcjonowane	m <sup>2</sup>	1,800	.....	.....
1	260	KNR 202-12-03-01-01 Drzwi stalowe pełne do 2 m <sup>2</sup> wejściowe zewnętrzne antywłamaniowe	m <sup>2</sup>	2,000	.....	.....
1	270	KNR 401-01-02-02-00 Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 1,5 m kategoria gruntu 3	m <sup>3</sup>	1,620	.....	.....
1	280	KNR 215-02-28-03-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku $\phi$ 110	metr	2,000	.....	.....
1	290	KNR 215-22-02-01-00 Wpust podłogowy z PCW $\phi$ 100	szt	1,000	.....	.....
1	300	KNR 215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk $\phi$ 110	szt	1,000	.....	.....
1	310	KNR 228-04-08-01-00 Studzienka $\phi$ 425 głębokości 2 m	szt	1,000	.....	.....
1	320	KNR 401-01-05-02-00 Zasypanie wykopów z ubiciem w gruncie kategorii 3	m <sup>3</sup>	1,440	.....	.....
1	330	KNR 401-01-06-05-00 Usunięcie z piwnic budynku ziemi	m <sup>3</sup>	0,900	.....	.....
1	340	KNR 401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m <sup>3</sup>	1,440	.....	.....
1	350	KNR 401-01-08-08-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami za następne 10 km	m <sup>3</sup>	1,440	.....	.....
1	360	000-00-00-01-00+ Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>	1,440	.....	.....

OGÓLEM KOSZTORYS