

---

## KOSZTORYS ŚLEPY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wydzielenia przeciwpożarowo klatek schodowych w szkole podstawowej w Kościanie  
ADRES INWESTYCJI : ul. A. Mickiewicza 12, 64-000 Kościan  
INWESTOR : Szkoła podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich  
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 12, 64-000 Kościan

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Nowicki (CPV 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków, CPV 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, CPV 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach.)  
DATA OPRACOWANIA : 2020-06-04

---

Stawka roboczogodziny :

Wartość netto	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2020-06-04

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż istniejących okien o pow. do 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.12*1.62*3	m <sup>2</sup>	5.443	
		1.38*1.65*2	m <sup>2</sup>	4.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.997</b>
2	KNR-W 4-01 0917-21 analogia	Demontaż zawiasów okiennych wbijanych	szt.		
		3*(3*2)+2*(3*2)	szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
3	KSNR 2 1202-02 analogia	Montaż okien oddymiające	m <sup>2</sup>		
		2*1.38*1.65	m <sup>2</sup>	4.554	
		3*1.12*1.62	m <sup>2</sup>	5.443	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.997</b>
4	KSNR 2 1202-02 analogia	Montaż okien napowietrzające	m <sup>2</sup>		
		1*1.25*0.5	m <sup>2</sup>	0.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.625</b>
5	KSNR 2 1202-02 analogia	Montaż okien zwykłych	m <sup>2</sup>		
		1*1.25*1.63	m <sup>2</sup>	2.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.038</b>
6	analiza indywidualna	Instalacja przeciwpożarowa dostosowana wg założeń projektu oddymiania	zest		
		1	zest	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	analiza indywidualna	Naprawa na elewacji i na ścianach wewnętrznych po demontażu i montażu okien	zest		
		1	zest	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>KNR 0-19 0928-10</b> <b>analogia</b>	Demontaż istniejących okien o pow. do 2.5 m2	m <sup>2</sup>	9.997		
2	<b>KNR-W 4-01 0917-21</b> <b>analogia</b>	Demontaż zawiasów okiennych wbijanych	szt.	$3 \cdot (3 \cdot 2) + 2 \cdot (3 \cdot 2) =$ 30.000		
3	<b>KSNR 2 1202-02</b> <b>analogia</b>	Montaż okien oddymiające	m <sup>2</sup>	9.997		
4	<b>KSNR 2 1202-02</b> <b>analogia</b>	Montaż okien napowietrzające	m <sup>2</sup>	$1 \cdot 1.25 \cdot 0.5 =$ 0.625		
5	<b>KSNR 2 1202-02</b> <b>analogia</b>	Montaż okien zwykłych	m <sup>2</sup>	$1 \cdot 1.25 \cdot 1.63 =$ 2.038		
6	<b>analiza indywidualna</b>	Instalacja przeciwpożarowa dostosowana wg założeń projektu oddymiania	zest	1		
7	<b>analiza indywidualna</b>	Naprawa na elewacji i na ścianach wewnętrznych po demontażu i montażu okien	zest	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: