

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Budowa: Modernizacja obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - Wiaty "Łazienki"

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Kościan, ul. Szpitalna 8  
działka nr 3244/4Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie  
Ul. Naclawska 84  
64-000 Kościan

PRZEDMIAR		Strona 1			28-01-2022
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOSĆ
1		ALTANA OGRODOWA			
1.1		Altana			
1.1	10	Kalk. indywidualna	Zadaszone altany drewniane ogrodowe na planie sześciokąta o średnicy 4,0m, mocowane za pomocą wieszaków do fundamentów, przykryte gontem papowym, z wykonaniem fundamentów - zgodnie z projektem	kmpl	3,000
1.2		Nawierzchnia pod altaną			
1.2	20	KNNR N001-01-12-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placów postojowych	HA	0,350
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3500*0,0001		0,350
1.2	30	KNR 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m <sup>2</sup>	45,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3*15,0		45,000
1.2	40	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	45,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3*15,0		45,000
1.2	50	KNR 201-02-33-01-00	Plantowanie terenu spycharkami 75 KM grunt kat 1-2	m <sup>2</sup>	45,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3*15,0		45,000
1.2	60	KNR 231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m <sup>2</sup>	45,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3*15,0		45,000
1.2	70	KNR 231-01-14-03-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m <sup>2</sup>	45,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3*15,0		45,000
1.2	80	KNR 231-01-14-04-00	Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cmx3	m <sup>2</sup>	-45,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> -3*15,0		-45,000
1.2	90	KNR 231-03-09-05-00	Nawierzchnia z płyt betonowych Meba gr. 8 cm kolor grafit z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia	m <sup>2</sup>	33,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3*11,0		33,000
1.2	100	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	36,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3*6*2,0		36,000
1.2	110	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	36,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3*6*2,0		36,000
1.2	120	KNR 201-04-16-01-00	Rozplantowanie ziemi leżącej z wykopu spycharką 75 KM	m <sup>3</sup>	63,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		70,0*2*0,45		63,000