

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REKULTYWACJA BOCZNEGO BOISKA SPORTOWEGO - PRZY STADIONIE MIEJSKIM W KOŚCIANIE na DZ. NR 1705/2</b>						
1	45212200-8		<b>REKULTYWACJA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ</b>			
1.1	4510000-8		<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>			
d.1.1	1 KNR-W 2-01 0114-02 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych > roboty pomiarowe całości prac  2736+610,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3 346,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>3 346,500</b>
d.1.1	2 WKI 7.570. 10. Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna		Jw., lecz: > inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  1	ryczałt  ryczałt	  1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
1.2	45111200-0		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
d.1.2	3 KNR-W 2-01 0231-02 z.o. 2.8.3. Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna		Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) > usunięcie gruntu wraz z istniejącą nawierzchnią trawiastą o gr. 15 cm poz.1*0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  334,650	
					<b>RAZEM</b>	<b>334,650</b>
d.1.2	4 KNR AT-06 0108-02 + KNR AT-06 0108-05 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna		Jw., lecz: > przewóz samochodem samowylad.10-15t na dalsze ~15 km, na składowisko wybrane przez Wykonawcę, wraz z opłatą za składowanie/utyлизację. (Odległość przyjęto do celów kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania - wybór miejsca pozostawia Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, że odpady zostały przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/składowania - odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa) 23	kurs  kurs	  23,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>23,000</b>
d.1.2	5 KNR-W 2-01 0225-02 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna		Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami > kształtowanie podłoża i profilowanie terenu pod nawierzchnię trawiastą Wyszczególnienie robót: 1. Mechaniczne ukształtowanie podłoża wraz z wyprofilowaniem spadków na terenie 2736	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2 736,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2 736,000</b>
d.1.2	6 KNR 2-23 0206-03 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna		Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm > Nawierzchnie intensywnie użytkowane: 1. Przygotowanie mieszanki według receptury, na sucho, ręcznie lub mechanicznie (z kosztem zakupu i dowozu materiałów). 2. Rozścielenie na uprzednio wykonanym i wyprofilowanym podłożu równej warstwy wymaganej grubości z dokładnym wyrównaniem pod łatę i zachowaniem założonych spadków, gr. warstwy roślinnej zgodnie z DIN 18035. poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3 346,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>3 346,500</b>
1.3	45231300-8		<b>SYSTEM NAWADNIANIA</b>			
1.3.1			<b>Montaż instalacji</b>			

PRZEDMIAR  
 REKULTYWACJA BOCZNEGO BOISKA SPORTOWEGO - PRZY STADIONIE MIEJSKIM W KOŚCIANIE na DZ. NR 1705/2  
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 d.1.3.1	Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna		Wykonanie kompletnej instalacji nawadniającej w oparciu o zraszacze średniego zasięgu np. od 11,0 do 19,7 m, zraszaczami turbinowymi o poborze wody od 0,66-4,93 m <sup>3</sup> /h (wymaga się zastosowania profesjonalnych zraszaczy przeznaczonych do boisk piłkarskich). - 5 elektrozaworów 1 i 1/2' o stracie ciśnienia przy przepływie 12m <sup>3</sup> /h i nie większej niż 0,3 bar, wyposażonych w regulator przepływu oraz umożliwiający montaż regulatora ciśnienia, sterownik z okablowaniem wielo-żyłowym przewodem elektrycznym o przekroju min.1,5 mm <sup>2</sup> żyły. 1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

